ANEXO V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR

PLANILLA DE OFERTA

CAPITULO I: Trafos de SA - Celda de Seccionamiento 13,2 kV - TV 132 kV

ITEM	SUB ITEM	D E S C R I P C I Ó N	CANT.	S U M I N I S T R O	
				UNITARIO (U$S)	TOTAL (U$S)
1		Transformador para S.A. 250 kVA, 13,2 kV +/- 2 x 2,5% / 0,4 - 0,231 kV	2		
2	2.1	Gabinetes uso INTEMPERIE con enclavamiento electromecánico, equipado cada uno con: • Un (1) Seccionador tripolar bajo carga uso interior 13,2 kV 400 A con base portafusibles, con bobina de apertura y contactos auxiliares (2 NA + 2 NC) con comando manual tipo CR enclavados electromecánicamente, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de la finalidad prevista. • Tres (3) Fusibles tipo HHC 13,2 kV 40 A	2		
	2.2	Fusibles tipo HHC 13,2 kV 40 A (Repuesto)	3		
3		Un (1) transformador de tensión monofásico de 132 kV, exterior, relación 132:1,73/0,11:1,73, dos núcleos, aceite hermético	1		
4		**Transporte y Seguro**	Gbl		
	4.1	Transporte y Seguro Item 1			
	4.2	Transporte y Seguro Item 2			
	4.3	Transporte y Seguro Item 3			

TOTAL SIN I.V.A. U$S

I.V.A. U$S

TOTAL GENERAL U$S

....

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

La falta de presentación de esta planilla debidamente completada, desestimará la oferta.

Las cantidades son sólo indicativas para la licitación, pudiéndo Distrocuyo, modificarlas en más o en menos (de acuerdo a Ingeniería), sin que esto de lugar a la modificación del precio.